

ROBOTY ELEWACYJNE W OTNPK W PRZEDBORZU KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Renowacja elewacji budynku biurowego i gospodarczo - garażowego					
1 BUDYNEK BIUROWY					
1	KNNR-W 3 d.1 1208-01	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m ²		
		321,055	m ²	321,055	
				RAZEM	321,055
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"	m ²		
		321,055	m ²	321,055	
				RAZEM	321,055
3	KSNR 3 d.1 0607-04	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia tynku z przygotowaniem powierzchni	m ²		
		11,15*8,00+11,15*5,90+(10,15*7,20)*2+3,50*0,3*6+1,20*3,4+1,10*3,10+(0,9*3,4)*2	m ²	321,055	
				RAZEM	321,055
4	KSNR 3 d.1 1001-01	Docieplenie ścian pełnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatki na pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej	m ²		
		(11,15+10,15)*0,05	m ²	1,065	
				RAZEM	1,065
5	KNR-W 2-02 d.1 0919-02	Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6 cm ścian fundamentowych	m ²		
		2,30*0,30+10,15*0,70+11,15*0,60+0,80*0,80+0,80*0,90	m ²	15,845	
				RAZEM	15,845
6	KNR-W 2-02 d.1 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		2,15*3,50	m ²	7,525	
				RAZEM	7,525
7	KNR-W 2-02 d.1 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		2,15+3,50	m	5,650	
				RAZEM	5,650
8	KNR-W 2-02 d.1 1120-02	Okładziny schodów z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej	m ²		
		1,68*1,20+1,20*4,50+1,40*0,30	m ²	7,836	
				RAZEM	7,836
9	KNR-W 4-01 d.1 0303-04	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub замуrowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowej	m ²		
		0,90*0,70	m ²	0,630	
				RAZEM	0,630
10	KNR-W 4-01 d.1 0726-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 1 m ² w 1 miejscu	m ²		
		0,90*0,70+5,0	m ²	5,630	
				RAZEM	5,630
11	KNR-W 4-01 d.1 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3,25	m	3,250	
				RAZEM	3,250
12	KNR-W 2-02 d.1 0524-01	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 75mm	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
13	KNR-W 2-02 d.1 0531-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 75 mm	m		
		3,50	m	3,500	
				RAZEM	3,500
14	KNR-W 2-02 d.1 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-01 d.1 0726-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o pow. do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
		5,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNR-W 4-01 d.1 0540-02	Wymiana pokrycia krawędzi balkonów z blachy powlekanej	m ²		
		3,60*0,25*2	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
17	KNR-W 4-01 d.1 1306-01	Demontaż balustrad balkonowych	szt.		
		1	szt.	1,000	

ROBOTY ELEWACYJNE W OTNPK W PRZEDBORZU KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym	m		
d.1	1209-02	3,60*1,10	m	3,960	
				RAZEM	3,960
19	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - parapety zewnętrzne	m ²		
d.1	0801-04	0,25*(0,80*2+2,10*16)	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
20	TZKNBK XI	Uzupełnienie cokolików z jednego rzędu płytek klinkierowych- parapety zew.	m		
d.1	1203-50	0,80*2+2,10*16	m	35,200	
				RAZEM	35,200
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki	m ²		
d.1	1209-10	drzwiowej, ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m ² 2,50*2,00	m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
22	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o	szt.		
d.1	1209-11	pow.do 0.52 m ² 2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych - balustrady	m ²		
d.1	0201-03	3,60*1,10	m ²	3,960	
				RAZEM	3,960
24	KNR-W 7-12	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczkowymi konstrukcji szkieletowych	m ²		
d.1	0213-03	3,60*1,10+2,70*3,60	m ²	13,680	
				RAZEM	13,680
25	KNNR 2	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1501-01	11,15*2+10,15*2	m ²	42,600	
				RAZEM	42,600
2 BUDYNEK GOSPODARCZO - GARAŻOWY					
26	KNNR-W 3	Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń wodą	m ²		
d.2	1208-01	12,65*2,30+6,00*3,25+6,00*3,80	m ²	71,395	
				RAZEM	71,395
27	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	12,65*2,30+6,00*3,25+6,00*3,80	m ²	71,395	
				RAZEM	71,395
28	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbą emulsyjną bez przetarcia	m ²		
d.2	0607-04	tynku z przygotowaniem powierzchni 12,65*2,30+6,00*3,25+6,00*3,80	m ²	71,395	
				RAZEM	71,395
29	KNR-W 2-02	Drzwi garażowe deskowe pełne - rozbiórka	m ²		
d.2	1037-02	2,30*2,50*2	m ²	11,500	
	analogia			RAZEM	11,500
30	KNR-W 2-02	Bramy uchylne garażowe podnoszone ręcznie	m ²		
d.2	1032-01	2,30*2,50*3	m ²	17,250	
				RAZEM	17,250
31	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane n.t. na	m		
d.2	0206-01	betonie 40,00	m	40,000	
				RAZEM	40,000
32	KNNR 5	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewo-	szt.		
d.2	0303-02	dów o przekroju do 2.5 mm ² 4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegowe	szt.		
d.2	0308-04	przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ² 3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetlówkowa do 2x40 W	kpl.		
d.2	0502-03	3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000

ROBOTY ELEWACYJNE W OTNPK W PRZEDBORZU KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
35	KNNR 5	Obudowy - szafka bezpiecznikowa o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
d.2	0404-07	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNNR 5	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.2	0407-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNNR 5	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.		
d.2	0407-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 5-18	Przyłącza i przerzuty jednofazowe wyk.przewodem YADYn o przekroju do 2x6 mm2 o długości do 20 m	szt.		
d.2	0101-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01	Rozebranie rynien z PCV	m		
d.2	0535-04	10,50	m	10,500	
				RAZEM	10,500
40	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	0524-01	10,50	m	10,500	
				RAZEM	10,500
41	KNR-W 2-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe	szt		
d.2	0524-03	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
42	KNR-W 2-02	Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	0531-04	4,30*2	m	8,600	
				RAZEM	8,600